

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40 – I.E. Isento
Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro - Fone: (47) 99175-4403
89140-000 – IBIRAMA – SC. – Email: cmg@tpa.com.br



Para
Município de Imbuia
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 34/2022

PROPOSTA DE PREÇOS P/OBRAS E SERV. DE ENGE. Nº 34/2022

ANEXO VII

Apresentamos nossa proposta para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, EMPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EMPAVER – RUA 31 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA Nº 139/SEF – 11/04/2022, ANEXO ÚNICO – TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00000272/2022 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC**, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários - conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, conforme valor abaixo:

Objeto	Valor Total R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, EMPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS EMPAVER – RUA 31 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA Nº139/SEF – 11/04/2022, ANEXO ÚNICO – TRANSFERENCIA ESPECIAIS SCC 00000272/2022 SIE, ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.	R\$ 337.843,26

Valor global e por extenso: (Trezentos trinta sete mil oitocentos quarenta três reais vinte e seis centavos.)

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato.

Nome: GILBERTO GRABOWSKI

Identidade nº / Órgão: 7R. 2.120.009 – SSP/SC

CPF nº: 704.699.389-00

GILBERTO Assinado de forma
digital por
GILBERTO
GRABOWSKI:70469
SKI:70469
938900
938900
Dados: 2022.05.13
06:58:41 -03'00'

Prefeitura Municipal de Imbuia
Nº Pág. 249x

1

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40 – I.E. Isento

Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro - Fone: (47) 99175-4403

89140-000 - IBIRAMA - SC. - Email: cmg@tpa.com.br



DECLARAÇÕES

- 1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93);
- 2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado no edital e no Anexo XI – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, parte integrante do Edital, bem como os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento e quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado;
3. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 03 (três) meses, conforme estipulado no Cronograma Físico-financeiro;
- 4 - Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 21,99%;
- 5 - Declaramos que em caso de nos consagrarmos vencedores do certame prestaremos a garantia ao Contrato no valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do seu valor global, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, em uma das modalidades constantes do item 19.2 do edital.

Ibirama(SC), 13 de maio de 2.022

GILBERTO
GRABOWSKI
:704699389
00

Assinado de forma
digital por GILBERTO
GRABOWSKI:704699
38900
Dados: 2022.05.13
06:59:07 -03'00'

GILBERTO GRABOWSKI
PROCURADOR
RG Nº 7R. 2.120.009
CPF Nº 704.699.389-00

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC

Prefeitura Municipal de Ibirama
Nº Pág. 2500



CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro
89140-000 - IBIRAMA - SC.

CNPJ N° 06.145.928/0001-40

Telefone: (47) 99175-4403 - email: cmg@tpa.com.br

**MUNICÍPIO DE IMBUÍA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 34.2022**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação da Rua 31 de Outubro

Proprietário: MUNICÍPIO DE IMBUÍA
 Endereço: RUA 31 de Outubro
 Bairro: CENTRO
 Cidade: IMBUÍA
 BDI 01: 21,99%
 BDI 02: %

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	VB	1,00	5.539,44	21,99%	R\$ 6.757,56	R\$ 6.757,56
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					Σ R\$	6.619,12
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 208KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGINAL NA CIDADE DE ITAJAI (INCLUINDO MOTORISTA /OPERADOR, TRANSPORTE E INCAMENITO)	VB	1,00	3.025,95	21,99%	R\$ 3.691,36	R\$ 3.691,36
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30M, ALT 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	800,00	21,99%	R\$ 975,92	R\$ 2.927,76
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	VB	1,00	8.214,96	21,99%	R\$ 10.021,43	R\$ 10.021,43
3.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	VB	1,00	8.214,96	21,99%	R\$ 10.021,43	R\$ 10.021,43
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					Σ R\$	20.042,86
4	SERVIÇOS INICIAIS					Σ R\$	3.653,40
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	m2	2,88	309,56	21,99%	R\$ 377,63	R\$ 1.087,57
4.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	m2	1,20	309,56	21,99%	R\$ 377,63	R\$ 453,16
4.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	m2	1559,64	0,37	21,99%	R\$ 0,45	R\$ 701,84
4.4	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICOS	M	196,00	1,52	21,99%	R\$ 1,95	R\$ 362,60
4.5	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40M AF_05/2018	UND	5,00	63,55	21,99%	R\$ 77,52	R\$ 387,60

Prefeitura Municipal de Imbuíá

Atribuído de forma digital
 GILBERTO GRABOWSKI:7
 04659938900
 Data: 2022.05.13 09:52:59
 -03/07

4.6	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO COM CARGA DE MEIO FIO	M3	0,36	238,96	21,99%	R\$	291,51	R\$	104,94
4.7	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA COM CARGA SEM TRANSPORTE	M3	3,97	94,22	21,99%	R\$	114,94	R\$	456,31
4.8	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES COM CARGA SEM TRANSPORTE	M3	0,46	55,27	21,99%	R\$	67,42	R\$	31,01
4.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO DE FORMA MECANIZADA SEM APROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,55	54,58	21,99%	R\$	66,58	R\$	36,62
4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)_AF_07/2020.	M3XKM	10,41	2,50	21,99%	R\$	3,05	R\$	31,75
5	TERRAPLANAGEM						Σ	R\$	7.956,22
5.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170 HP/LAMINA, 5,20M3) AF_07/2020.	m3	402,72	11,70	21,99%	R\$	14,27	R\$	5.746,81
5.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)_AF_07/2020.	m3XKM	603,53	2,50	21,99%	R\$	3,05	R\$	1.840,77
5.2.3	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	31,32	9,65	21,99%	R\$	11,77	R\$	368,64
6	DRENAGEM							R\$	54.465,40
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3), LARGURA MENOR DE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	185,49	12,94	21,99%	R\$	15,79	R\$	2.928,89
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)_AF_07/2020.	m3XKM	301,42	2,50	21,99%	R\$	3,05	R\$	919,33
6.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES -PS2 NBR-8890 DN 400MM	M	164,00	41,47	21,99%	R\$	50,59	R\$	8.296,76
6.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO -PA1 - D= 40M	M	32,00	91,24	21,99%	R\$	111,30	R\$	3.561,60
6.5	ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO, DN DE 400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA	M	196,00	19,60	21,99%	R\$	23,91	R\$	4.686,36
6.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO E JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO E CONCRETO PARA TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	10,00	1,281,72	21,99%	R\$	1.563,57	R\$	15.635,70
6.7	CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO P/ TUBOS DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS.	UND	2,00	555,88	21,99%	R\$	678,12	R\$	1.356,24
6.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO P/ TUBOS DN 400MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS.	UND	2,00	1.681,90	21,99%	R\$	2.051,75	R\$	4.103,50
6.9	CAMADA DE BRITA N. 2. E=10CN, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m3	15,48	73,83	21,99%	R\$	90,07	R\$	1.394,28
6.10	REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m3	134,73	70,47	21,99%	R\$	85,97	R\$	11.582,74
7	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO						Σ	R\$	183.374,38
7.1	CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO								
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF_11/2019	m2	1057,64	2,06	21,99%	R\$	2,51	R\$	2.654,68
7.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM MACADAME SECO (COM TRANSPORTE)	m3	281,38	108,01	21,99%	R\$	131,76	R\$	37.074,63
7.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE)	m3	161,42	110,28	21,99%	R\$	134,53	R\$	21.715,83
7.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
7.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m2	1057,64	10,26	21,99%	R\$	12,52	R\$	13.241,65
7.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C AF_11/2019	m2	1057,64	2,76	21,99%	R\$	3,37	R\$	3.564,25
7.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m3	52,88	1.370,60	21,99%	R\$	1.671,99	R\$	88.414,83
7.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10078,46	0,66	21,99%	R\$	0,81	R\$	8.163,55
7.3	MEIO FIO								
7.3.1	MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6x10)x10x30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	258,00	27,15	21,99%	R\$	33,12	R\$	8.544,96
8	SINALIZAÇÃO VIARIA						Σ	R\$	8.703,66

Prefeitura Municipal de Imbituba
 Nº 2520

Handwritten signature and initials

8.1	PINTURA DE FAIXA COM ACRILICA - ESPESURA DE 0,6mm	m2	30,50	33,97	21,99%	R\$ 41,44	R\$ 1.263,92
8.2	PINTURA DE FAIXA COM ACRILICA - ESPESURA DE 0,6mm	m2	21,73	33,97	21,99%	R\$ 41,44	R\$ 900,49
8.3	PINTURA DE FAIXA COM ACRILICA - ESPESURA DE 0,6mm	m2	22,80	33,97	21,99%	R\$ 41,44	R\$ 944,83
8.4	PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA (D=25 X 50 CM) COM CHAPA AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UND	2,00	417,05	21,99%	R\$ 508,76	R\$ 1.017,52
8.5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (D=25CM) COM SUPORTE CHAPA E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UND	2,00	508,94	21,99%	R\$ 620,86	R\$ 1.241,72
8.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (D=50CM) COM SUPORTE CHAPA E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UND	2,00	454,13	21,99%	R\$ 553,99	R\$ 1.107,98
8.7	PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL QUADRADA (45x45CM) COM CHAPA E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UND	4,00	456,43	21,99%	R\$ 556,80	R\$ 2.227,20
9	PASSEIOS EM PAVER					Σ R\$	46.270,66
9.1	COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG) NOS PASSEIOS	m3	100,40	6,50	21,99%	R\$ 7,93	R\$ 796,17
9.2	MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6x6x30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	185,00	24,17	21,99%	R\$ 29,48	R\$ 5.453,80
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURAS DE 6 CM AF 12/2015	m2	358,35	66,10	21,99%	R\$ 80,64	R\$ 28.897,34
9.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER VERMELHO PODOTÁTL) ESPESURA 6,0CM, ASSENTAMENTO SOBRE AREIA MÉDIA E=0,5CM, PARA ALESTA E DIRECIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COLOCAÇÃO	m2	106,75	85,42	21,99%	R\$ 104,20	R\$ 11.123,35
TOTAL R\$							337.843,26

Valor por extenso: (Trezentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e tres reais e vinte e seis centavos)

Prazo de Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Ibirama(SC), 13 de maio de 2.022

GILBERTO
GRABOWSKI: 7
0469938900

Assinado de forma digital
por GILBERTO
GRABOWSKI:70469938900
Dados: 2022.05.13 07:53:39
-03'00'

GILBERTO GRABOWSKI
PROCURADOR
CPF Nº 704.699.389-00
RG Nº 2.120.009

Prefeitura Municipal de Ibirama
Nº Pág. 2536

CONSTRUÇÃO CIVIL MC LTD
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC



Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro
89140-000 - IBIRAMA - SC.
CNPJ N° 06.145.928/0001-40

Telefone: (47) 99175-4403 - email: cmg@tpa.com.br

MUNICÍPIO DE IMBUÍJA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 34/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.757,56	2,00	1.277,07	18,90	2.973,67	44,01	2.506,82	37,10
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	6.619,12	1,96	2.813,13	42,50	992,87	15,00	2.813,13	42,50
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	20.042,86	5,93	10.021,43	50,00			10.021,43	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	3.653,40	1,08	3.653,40	100,00				
5	TERRAPLANAGEM	7.956,22	2,36	7.956,22	100,00				
6	DRENAGEM	54.465,40	16,12	38.125,78	70,00	16.339,62	30,00		
7	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	183.374,38	54,28			128.362,07	70,00	55.012,31	30,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.703,66	2,58					8.703,66	100,00
9	PASSEIOS EM PAVER	46.270,66	13,70					46.270,66	100,00
	TOTAL	337.843,26	100,00	63.847,02	18,90	148.668,23	44,01	125.328,01	37,10
	TOTAL ACUMULADO			63.847,02	18,90	212.515,25	62,90	337.843,26	100,00

Ibirama(SC), 13 de maio de 2.022

GILBERTO
GRABOWSKI:70
469938900

Assinado de forma digital
por GILBERTO
GRABOWSKI:70469938900
Data: 2022.05.13
07:30:41 -03'00'

GILBERTO GRABOWSKI
PROCURADOR
CPF N° 704.699.009
RG N° 2.120.009

CONSTRUÇÃO CIVIL MGR LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro

89140-000 - IBIRAMA - SC.

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40

Telefone: (47) 99175-4403 - email: cmg@tpa.com.br



MUNICÍPIO DE IMBUÍA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 34.2022

COMPOSIÇÃO DE BDI

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

FÓRMULA BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

ONDE:

AC= taxa de administração central	4,01%
S=taxa de seguros	0,20%
G=taxa de garantias	0,20%
R=taxa de riscos	0,56%
DF=taxa de despesas financeiras	1,11%
L=taxa de lucro / remuneração	7,30%
I=taxa de incidência de impostos	6,65%

I1: PIS e COFINS	3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	3,00%
Σ	6,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 21,99%

Ibirama(SC), 13 de maio de 2.022

GILBERTO
GRABOWSKI:704699
38900

Assinado de forma digital por
GILBERTO
GRABOWSKI:70469938900
Dados: 2022.05.13 07:20:42 -03'00'

GILBERTO GRABOWSKI

PROCURADOR

CPF Nº 704.699.389-00

RG Nº 2.120.009

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC

Prefeitura Municipal de Imbuia
Nº Pág. 2550