

BASE PRE-FABRICADOS LTDA

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99987-6580 CEP -88450-000
E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 122/2023
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS


BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.859.913/0001-47


Valcir Alves da Silva
Engº Civil
CREA/SC 022.898-0



BASE PRE-FABRICADOS LTDA

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99987-6580 CEP -88450-000

E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÁO

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

DO OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC

OS VALORES DOS SERVIÇOS DO LOTE – PONTE RIO JANGO: R\$ 684.189,41 (seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme planilhas em anexo. Sendo que os materiais representam **R\$ 410.513,65** (quatrocentos e dez mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) e a mão de obra representa **R\$ 273.675,77** (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

- A). Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;
- B). Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
- C) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
- D). Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de **60 (SESSENTA)** dias, contados da data de abertura da proposta de preços;
- E). Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
- F). Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas e outros.
- G). Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução é de **180 (CENTO E OITENTA)** dias, contado a partir do recebimento da ordem de serviço.
- H) A Empresa possui conta no Banco SICCOB- 756- AGÊNCIA: 3236-0 E CONTA CORRENTE 9024-7- Alfredo Wagner-SC.

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.859.913/0001-47


Valcir Alves da Silva
Engº Civil
CREA/SC 022.898-9



I). Declaramos que a taxa de **BDI** aplicada foi de **30,00 %**.

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias.

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023;



Valcir Alves da Silva- Diretor
Eng. Civil CREA/SC 022.898-9
Representante Legal



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.850.913/0001-47



Valcir Alves da Silva
Eng^o Civil
CREA/SC 022.898-9



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580
 E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023
 OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC
 ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	36.718,57	30,00%	47.734,14	47.734,14	COM001	47.734,14
1.1	Administração Local								COMPOSIÇÃO
2	CANTEIRO DE OBRA								38.264,79
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	M2	4,50	293,93	30,00%	382,10	1.719,47	103689	SINAPI-C
2.2	Entrada provisória de energia trifásica 50A	UN	1,00	1.804,16	30,00%	2.345,40	2.345,40	101509	SINAPI-C
2.3	Entrada provisória de água	UN	4,50	220,77	30,00%	287,00	1.291,52	95634	SINAPI-C
2.4	Mobilização e desmobilização do container, considerando DMT de 200km, considerando origem na cidade de Itajaí (inclui motorista/operador, transporte e içamento)	UN	1,00	3.078,84	30,00%	4.002,50	4.002,50	COM002	COMPOSIÇÃO
2.5	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitório com banheiro	MES	6,00	832,15	30,00%	1.081,80	6.490,77	10775	SINAPI-H
2.6	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para escritório sem banheiro	MES	6,00	650,11	30,00%	845,15	5.070,90	10776	SINAPI-H
2.7	Instalação de tapume com telha metálica, fixada com pilaretes de madeira roliça a cada 2,00m, h=2,00m	M2	140,40	85,16	30,00%	110,71	15.543,37	COM003	COMPOSIÇÃO
2.8	Remoção de tapume de forma manual	M2	140,40	2,84	30,00%	3,70	518,79	97637	SINAPI-C
2.9	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo	M2	228,80	4,31	30,00%	5,60	1.282,07	COM010	COMPOSIÇÃO
3	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO								35.396,06
3.1	Demolição mecanizada de tabuleiro e vigas de concreto armado	M3	26,85	169,50	30,00%	220,35	5.916,29	97627	SINAPI-C
3.2	Escavação de material de 2ª categoria (entulho, camadas de pavimento), incluindo carga, descarga e transporte	M3	65,70	20,09	30,00%	26,12	1.716,16	101139	SINAPI-C
3.3	Demolição de elementos de concreto abaixo do pavimento, como tubos, lajes, muros, entre outros, de forma mecanizada	M3	28,40	169,50	30,00%	220,35	6.257,82	97627	SINAPI-C
3.4	Escavação de material de 1ª categoria, incluindo carga, descarga e transporte	M3	976,10	10,46	30,00%	13,60	13.276,37	101230	SINAPI-C
3.5	Demolição de cabeceira de pedra argamassada	M3	105,00	60,29	30,00%	78,38	8.229,42	97625	SINAPI-C

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580
 E-mail:valcir.polidro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023
 OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC
 ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
4	INFRAESTRUTURA								104.002,46
4.1	Chumbadores na rocha								47.207,00
4.1.1	Perfuração em rocha para ancoragem de barras de Ø20mm com graute, apenas perfuração	M	132,00	233,75	30,00%	303,88	40.111,50	MER003	MERCADO
4.1.2	Barras de aço CA-50 de Ø20,0mm, instalados com furos com graute para ancoragem de fundação	KG	455,70	11,98	30,00%	15,57	7.095,50	COM006	COMPOSIÇÃO
4.2	Fundação do tipo sapata corrida								56.795,46
4.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações	M2	30,16	65,02	30,00%	84,53	2.549,30	COM004	COMPOSIÇÃO
4.2.2	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø8,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	429,80	15,22	30,00%	19,79	8.505,03	96545	SINAPI-C
4.2.3	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø12,5mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	910,30	11,24	30,00%	14,61	13.299,77	96547	SINAPI-C
4.2.4	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø16,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	143,60	10,47	30,00%	13,61	1.954,91	96548	SINAPI-C
4.2.5	Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	35,20	666,22	30,00%	866,09	30.486,45	96558	SINAPI-C
5	MESOESTRUTURA								133.893,36
5.1	Cabeceira nova e muros de contenção								115.608,20
5.1.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações	M2	351,13	90,26	30,00%	117,33	41.198,86	92419	SINAPI-C
5.1.2	Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø8,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	1686,00	13,65	30,00%	17,75	29.920,26	100343	SINAPI-C
5.1.3	Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø10,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	198,30	12,14	30,00%	15,78	3.128,62	100344	SINAPI-C
5.1.4	Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø16,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	563,00	9,30	30,00%	12,09	6.809,05	92764	SINAPI-C
5.1.5	Armação de muro utilizando aço CA-60 de Ø5,0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	197,70	14,60	30,00%	18,99	3.753,55	92759	SINAPI-C
5.1.6	Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	36,91	641,85	30,00%	834,40	30.797,86	100349	SINAPI-C

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.850.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.

CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7

FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023

AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
5.2	Viga de apoio sobre cabeceira existente								18.285,15
5.2.1	Barras de aço CA-50 de Ø10.0mm, instaladas em furos com adesivo estrutural epóxi, incluso perfuração	KG	35,29	41,51	30,00%	53,97	1.904,54	COM007	COMPOSIÇÃO
5.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações	M2	44,85	90,26	30,00%	117,33	5.262,35	92419	SINAPI-C
5.2.3	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	128,10	12,85	30,00%	16,70	2.139,39	92761	SINAPI-C
5.2.4	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	177,31	11,45	30,00%	14,89	2.640,12	92762	SINAPI-C
5.2.5	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	135,30	9,61	30,00%	12,50	1.690,62	92763	SINAPI-C
5.2.6	Armação de viga utilizando aço CA-60 de Ø5.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	5,30	14,60	30,00%	18,99	100,63	92759	SINAPI-C
5.2.7	Armação de muro Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	5,45	641,85	30,00%	834,40	4.547,50	100349	SINAPI-C
6	SUPERESTRUTURA								250.266,18
6.1	Longarinas								132.534,69
6.1.1	09 vigas longarinas pré-moldadas em concreto, seção I 85/60, com comprimento de 11,00m, classe TB-45t, incluindo fornecimento de neoprene fretado, transporte e montagem	CJ	1,00	101.949,76	30,00%	132.534,69	132.534,69	MER001	MERCADO
6.2	Tabuleiro								76.669,78
6.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações	M2	19,10	90,26	30,00%	117,33	2.241,05	92419	SINAPI-C
6.2.2	352 Vigotas mini painel treliçado com TR20M + 2Ø8.0mm com largura de 25cm e comprimento de 1,00m, incluso fornecimento, transporte e montagem	CJ	1,00	17.641,13	30,00%	22.933,47	22.933,47	COM005	COMPOSIÇÃO
6.2.3	Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	1005,70	12,32	30,00%	16,02	16.111,61	92770	SINAPI-C
6.2.4	Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	631,20	10,98	30,00%	14,27	9.007,21	92771	SINAPI-C



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.850.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.

CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7

FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023

AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
6.2.5	Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	33,43	606,93	30,00%	789,01	26.376,45	97096	SINAPI-C 27.205,96
6.3	Laje de transição								
6.3.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para laje de transição, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações	M2	9,34	65,02	30,00%	84,53	789,47	COM004	COMPOSIÇÃO
6.3.2	Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	519,40	12,32	30,00%	16,02	8.320,94	92770	SINAPI-C
6.3.3	Armação de laje utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	416,60	10,98	30,00%	14,27	5.944,87	92771	SINAPI-C
6.3.4	Concretagem de laje Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	15,40	606,93	30,00%	789,01	12.150,68	97096	SINAPI-C 13.855,75
6.4	Barreira de proteção "New Jersey"								
6.4.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para barreira, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações	M2	42,11	90,26	30,00%	117,33	4.940,86	92419	SINAPI-C
6.4.2	Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø6.3mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	22,40	12,85	30,00%	16,70	374,10	92761	SINAPI-C
6.4.3	Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	204,80	12,85	30,00%	16,70	3.420,36	92761	SINAPI-C
6.4.4	Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	42,40	11,45	30,00%	14,89	631,33	92762	SINAPI-C
6.4.5	Concretagem de barreira, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	M3	5,38	641,85	30,00%	834,40	4.489,10	100349	SINAPI-C 14.003,09
7	DRENAGEM								
7.1	Drenagem superficial								
7.1.1	Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ tubos DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro	UN	4,00	1.615,55	30,00%	2.100,21	8.400,86	COM008	COMPOSIÇÃO

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-6



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST.:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:vaicir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023

AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	
7.1.2	Tubo de concreto ARMADO para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, fornecimento e assentamento	M	22,00	195,88	30,00%	254,65	5.602,24	92211	SINAPI-C	
8	TERRAPLANAGEM								22.722,40	
8.1	Reaterro da cabeceira nova								21.110,09	
8.1.1	Dreno barbacá, Ø75 mm, envolto em material drenante	UN	64,00	28,65	30,00%	37,24	2.383,55	102725	SINAPI-C	
8.1.2	Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado	M3	44,08	134,76	30,00%	175,19	7.722,38	102717	SINAPI-C	
8.1.3	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno, fornecimento e instalação	M2	149,84	12,83	30,00%	16,68	2.498,83	102713	SINAPI-C	
8.1.4	Reaterro manual de vaas, com compactador de solos de percussão	M3	179,52	25,48	30,00%	33,12	5.946,13	93382	SINAPI-C	
8.1.5	Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de transição	M3	13,00	151,43	30,00%	196,86	2.559,21	96624	SINAPI-C	
8.2	Reaterro da cabeceira existente								1.612,30	
8.2.1	Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de transição	M3	8,19	151,43	30,00%	196,86	1.612,30	96624	SINAPI-C	
9	COMPLEMENTOS								37.906,94	
9.1	Passéis na região de transição								2.278,64	
9.1.1	Assentamento de meirinho, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x30 cm	M	12,80	50,60	30,00%	65,78	842,02	94273	SINAPI-C	
9.1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	M2	16,00	69,07	30,00%	89,79	1.436,62	92396	SINAPI-C	
9.2	Guarda-corpos no tabuleiro								19.726,92	
9.2.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilaretes tubulares de 1.1/2" à cada 1,33m, longarinas tubulares de 1.1/2", e fechamento com longarinas tubulares de 3/4" à cada 0,12m, com pintura eletrolítica a pó, incluso fornecimento e instalação	M	22,40	677,44	30,00%	880,67	19.726,92	COM009	COMPOSIÇÃO	



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ/12.859.913/0001-47

Vaicir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC. EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580
 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023
 OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC
 ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI	PREÇO UN C/BDI	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
9.3	Recomposições na praça								12.034,98
9.3.1	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilaretes tubulares de 1.1/2" à cada 1,33m, longarinas tubulares de 1.1/2", e fechamento com longarinas tubulares de 3/4" à cada 0,12m, com pintura eletrostática a pó, incluso fornecimento e instalação	M	11,10	677,44	30,00%	880,67	9.775,39	COM009	COMPOSIÇÃO
9.3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M2	22,4	77,60	30,00%	100,87	2.259,59	94992	SINAPI-C
9.4	Recomposições no pátio da igreja								3.866,39
9.4.1	Assentamento de mdcifio, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x30 cm	M	16	50,60	30,00%	65,78	1.052,53	94273	SINAPI-C
9.4.2	Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de transição	M3	8,19	151,43	30,00%	196,86	1.612,30	96624	SINAPI-C
9.4.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, e=5cm	M3	0,47	1.435,12	30,00%	1.865,66	876,86	95995	SINAPI-C
9.4.4	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas	M2	16,2	15,42	30,00%	20,04	324,71	103946	SINAPI-C
TOTAL GERAL							684.189,41		

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST.:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PETROLÂNDIA - SC												TOTAL DO PROJETO:			
OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC												PERÍODO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.734,14	6,98%	4.000,12	8,38%	7.942,96	16,64%	10.186,47	21,34%	19.575,77	41,01%	2.897,46	6,07%	3.131,36	6,56%
2	CANTEIRO DE OBRA	38.264,79	5,59%	26.785,35	70,00%	1.913,24	5,00%	1.913,24	5,00%	1.913,24	5,00%	1.913,24	5,00%	3.826,48	10,00%
3	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO	35.396,06	5,17%	26.547,04	75,00%					8.849,01	25,00%				
4	INFRAESTRUTURA	104.002,46	15,20%			104.002,46	100,00%								
5	MESOESTRUTURA	133.893,36	19,57%					133.893,36	100,00%						
6	SUPERESTRUTURA	250.266,18	36,58%							250.266,18	100,00%				
7	DRENAGEM	14.003,09	2,05%									14.003,09	100,00%		
8	TERRAPLANAGEM	22.722,40	3,32%									22.722,40	100,00%		
9	COMPLEMENTOS	37.906,94	5,54%											37.906,94	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		684.189,41	100,00%	57.332,51	8,38%	113.858,66	16,64%	145.993,06	21,34%	280.604,20	41,01%	41.536,19	6,07%	44.864,78	6,56%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				57.332,51	8,38%	171.191,17	25,02%	317.184,24	46,36%	597.788,44	87,37%	639.324,63	93,44%	684.189,41	100,00%



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Vaícir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UN	VALOR (S/BDI)
COMPOSIÇÃO	COM001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			36.718,58
SINAPI-C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,2310	119,53975	4.091,97
SINAPI-C	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	342,3070	59,10135	20.230,81
SINAPI-C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	342,3070	36,21255	12.395,81
COMPOSIÇÃO	COM002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 200KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSIVE MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)	UN			3.078,84
SINAPI-C	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	13,3333	221,2771	2.950,35
SINAPI-C	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	2,0000	64,24385	128,49
COMPOSIÇÃO	COM003	INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA, FIXADA COM PILARETES DE MADEIRA ROLIÇA A CADA 2,00M, H=2,00M	M2			85,19
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,5000	22,1221	33,18
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428	18,12965	0,78
SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	M2	0,5653	49,7794	29,14
SINAPI-C	88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1897	22,8888	4,34
SINAPI-C	88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5691	29,0037	16,51
SINAPI-C	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0044	29,89195	0,13
SINAPI-C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0191	28,9289	0,55
SINAPI-C	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0012	465,20925	0,56



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Vaícir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST.:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UN	VALOR (S/BDI)
COMPOSIÇÃO	COM004	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2			65,06
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170	6,5637	0,11
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6050	7,5922	4,59
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5670	2,6554	1,51
SINAPI-I	5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0260	18,7935	0,49
SINAPI-I	6212	TÁBUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0080	12,5851	12,69
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0340	22,7579	0,77
SINAPI-C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4710	22,8888	10,78
SINAPI-C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1450	29,0037	33,21
SINAPI-C	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0170	29,89195	0,51
SINAPI-C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0140	28,9289	0,41
COMPOSIÇÃO	COM005	342 VIGOTAS MINI PAINEL TRELICADO COM TR20M + 2Ø8.0MM COM LARGURA DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM	CJ			17.641,13
MERCADO	MER002	352 VIGOTAS MINI PAINEL TRELICADO COM TR20M + 2Ø8.0MM COM LARGURA DE 25CM E COMPRIMENTO DE 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE	CJ	1,0000	16830	16.830,00
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	29,3777	470,04
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	21,318	341,09
COMPOSIÇÃO	COM006	BARRAS DE AÇO CA-50 DE Ø20.0MM, INSTALADOS COM FUROS COM GRAUTE PARA ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO	KG			12,03
SINAPI-C	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	9,43415	9,43

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9



BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7

FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023

AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UN	VALOR (SI BDI)
SINAPI-C	90281	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0005	734,4799	0,37
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0439	29,3777	1,29
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0439	21,318	0,94
COMPOSIÇÃO	COM007	BARRAS DE AÇO CA-50 DE 200MM, INSTALADOS EM FUROS COM ADESIVO ESTRUCTURAL EPOXI, INCLUSIVE DEBILIDAÇÃO	KG			41,53
SINAPI-C	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2,4935	8,6768	21,64
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI. BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,1586	50,6583	8,03
SINAPI-C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000	9,4435	9,44
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133	21,318	2,42
COMPOSIÇÃO	COM008	CHIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVACÃO E REATERRO	UN			1.615,63
SINAPI-C	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,7855	6,0401	10,78
SINAPI-C	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,9655	157,18285	623,31
SINAPI-C	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,9655	5,0116	19,87
SINAPI-C	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,9655	29,4899	116,94
SINAPI-C	104489	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	0,1543	4083,0048	630,01
SINAPI-C	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	0,0880	651,695	57,35



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
 RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
 CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7
 FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com
 Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023
 AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC
 EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UN	VALOR (S/BDI)
SINAPI-C	93382	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,5924	25,47875	15,09
SINAPI-C	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0413	3444,7177	142,27
COMPOSIÇÃO	COM009	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, PILARETES TUBULARES DE 1.1/2" A CADA 1,33M, LONGARINAS TUBULARES DE 1.1/2", E FECHAMENTO COM LONGARINAS TUBULARES DE 3/4" A CADA 0,12M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			677,46
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	8,98535	8,05
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0650	35,4178	2,30
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330	3,30055	11,00
SINAPI-I	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	6,5714	22,91685	150,60
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	3,3214	49,555	164,59
SINAPI-C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5260	22,99165	104,06
SINAPI-C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5100	29,1159	160,43
SINAPI-C	100751	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE	M2	2,0000	38,21345	76,43
COMPOSIÇÃO	COM010	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M2			4,33
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	M	0,0289	19,79395	0,57
SINAPI-C	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	13,28635	0,33
SINAPI-C	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	21,2245	0,53
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750	21,318	1,60
SINAPI-C	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	26,22675	0,52



BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
 CNPJ 12.859.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
 Engº Civil
 CREA/SC 022.898-9

BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA
RUA DO COMÉRCIO, 1179- BARRAÇÃO- ALFREDO WAGNER-SC.
CNPJ:12.859.913/0001-47 INSC.EST:25.625.442-7

FONE: (48) 9-9987-6580

E-mail:valcir.poliedro@gmail.com

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023

AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA- SC

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2023

OBJETO: DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO JANGO, NA RUA 16 DE AGOSTO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA -SC

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 HRS DO DIA 27/12/2023

PRazo DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS), MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS), CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS						
FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	VALOR UN	VALOR (S/BDJ)
SINAPI-C	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0100	77,4741	0,77

BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME
CNPJ 12.850.913/0001-47

Valcir Alves da Silva
Engº Civil
CREA/SC 022.898-8



BASE PRE-FABRICADOS LTDA

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99987-6580 CEP -88450-000

E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÃO**MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 122/2023

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023


ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

GRUPO	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	%
1	Despesas Indiretas	
1.1	Administração Central	5,50
1.2	Seguro	0,61
1.3	Garantia	0,61
1.4	Riscos	2,32
1.5	Despesas financeiras	1,02
2	Impostos	%
	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65
	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00
	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00
3	Benefícios	%
3.1	Lucro Bruto	7,81

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} = 30,00\%$$

TEMOS ENTÃO COM OS DADOS NA FÓRMULA OS VALORES DE BDI DE 30,00%

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023;



Valcir Alves da Silva- Diretor
Eng. Civil CREA/SC 022.898-9
Representante Legal

BASE PRE-FABRICADOS LTDA

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99987-6580 CEP -88450-000
E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÃO

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 122/2023
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

GRUPO	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%
1	Despesas Indiretas	
1.1	Administração Central	1,50
1.2	Seguro	0,10
1.3	Garantia	0,10
1.4	Riscos	0,52
1.5	Despesas financeiras	0,85
2	Impostos	%
	Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65
	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00
	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00
3	Benefícios	%
3.1	Lucro Bruto	3,50

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} = 16,80\%$$

TEMOS ENTÃO COM OS DADOS NA FÓRMULA OS VALORES DE BDI DE 16,80%

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023;



Valcir Alves da Silva- Diretor
Eng. Civil CREA/SC 022.898-9
Representante Legal



BASE PRE-FABRICADOS LTDA

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.
CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7
CEL: 48-99987-6580 CEP -88450-000
E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

ÃO

MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 122/2023
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ O DIA 27/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Foi previsto como referência de impacto esperado para os itens associados à Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.


Tipo de Obra:

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

7,50%

Alfredo Wagner, 27 de dezembro de 2023;



Valcir Alves da Silva- Diretor
Eng. Civil CREA/SC 022.898-9
Representante Legal

